

2016年二级建造师《水利水电》真题答案

- 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
- 1、下列库容的水库中,属于中型水库的是()。
- A, $5 \times 10^{5} \,\mathrm{m}^{3}$
- B, $5 \times 10^{6} \,\mathrm{m}^{3}$
- $C, 5 \times 10^7 \text{ m}^3$
- D, $5 \times 10^8 \,\mathrm{m}^3$

答案: 0

- 2、含碳量为 0.5%的钢筋属于()。
- A、高碳钢
- B、微碳钢
- C、中碳钢
- D、低碳钢

答案: C

- 3、下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中,正确的是()
- A. 永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内
- B. 永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外
- C. 永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内
- D. 永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外

答案: D

- 4、水利工程塑性混凝土坍落度为() mm
- A. 20^{40}
- B. $100^{\sim}120$
- $C.50^{\circ}90$
- D. 130~150

答案: B

- 5、某堤坝临水坡出现漏洞险情,漏洞口多而小,范围较大,此险情的抢护方法宜采用()
- A. 立堵法
- B. 戗堤法



\sim	年1477十	
U.	塞堵法	Ì

D. 盖堵法

答案: D

- 6、堆石坝垫层填筑施工中,当压实层厚度较小时,为减轻物料的分离,辅料宜采用()
- A、进占卸料、进占铺平法
- B、后退法
- C、进占法
- D、进占卸料、后退铺平法

答案: B

- 7、下列地基处理方法中,适用于砂砾石地基处理的是()
- A、帷幕灌浆法
- B、排水法
- C、挤实法
- D、预浸法

答案: C

- 8、某钢筋混凝土构件,钢筋采用机械连接,同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总 截面面积的()
- A, 50%
- В、20%
- C, 30%
- D, 40%

答案: A

- 9、下列混凝土结构加固方法中,适用于冷缝修补的是()
- A、涂抹环氧砂浆
- B、外粘钢板
- C、砖孔灌浆
- D、粘贴纤维复合材料

答案: C

- 10、施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为()一次
- A、三年



D	/	\ E	
К		~	4
D_{λ}			J

- C、六个月
- D、一年

答案: D

- 11、水利工程竣工验收主持单位应在()批准文件中确定
- A、工程开工报告
- B、工程初步报告
- C、可行性研究报告
- D、竣工验收申请

答案: B

- 12、根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总【2014】429号),砾石材料采购及保管费费率为()。
- A, 3.5%
- В、2%
- C, 2.5%
- D, 3%

答案: D

- 13、《关于印发水利建设市场主题信用评价管理暂行办法的通知》(水建管【2015】377号)规定,水利建设市场主体信用等级降为 CCC 级后,相关部门()内不得受理其升级申请。
- A、5年
- B、1年
- C、2年
- D、3年

答案: D

- 14、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》)电水农【1997】220号),施工项目经理对其承担的工程建设的质量工作负()
- A、直接责任
- B、领导责任
- C、技术责任
- D、直接领导责任

答案: D



- 15、根据《关于水利水电工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管【2015】91号,代建单位对水利工程建设项目()的建设实施过程进行管理
- A、初步设计至后评价
- B、施工准备至竣工验收
- C、初步设计至竣工验收
- D、施工准备至后评价

答案: B

- 16. 根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014),监理单位对承包人检验结果进行复核时可采用的工作方法是()
- A. 平行检测
- B. 交叉检测
- C. 第三方检测
- D. 强制性检测

【答案】A

17. 根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001), 下图所示的帷幕灌浆工程中, 灌浆施工顺序应为()

- A. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
- B. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$
- C. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
- D. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

【答案】D

- 18. 下列关于启闭机卷筒制造的说法中,错误的是()
- A. 铸钢卷筒应经过时效处理
- B. 铸铁卷筒应经过时效处理
- C. 焊接卷筒应经过时效处理



D. 卷筒有裂纹时, 应报废

【答案】A

- 19. 下列工作阶段中,不属于水利水电建设项目竣工环境保护验收技术工作的是()
- A. 准备阶段
- B. 验收调查阶段
- C. 现场验收阶段
- D. 技术评价阶段

【答案】D

- 20. 根据《注册建造师执业工程规模标准》(水利水电工程),单项合同额为 2980 万元的河道疏浚工程,其注册建造师执业工程规模标准为()型。
- A. 大(1)
- B. 大(2)
- C. 中
- D. 小

【答案】C

- 二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
- 21. 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2000),确定灌溉泵站工程等别的依据包括()
- A. 设计扬程
- B. 装机流量
- C. 投资规模
- D. 装机功率
- E. 灌溉面积

【答案】BD

- 22. 下列混凝土重力坝所受荷载中,属于扬压力的有()
- A. 动水压力
- B. 波浪压力
- C. 浮托力
- D. 泥沙压力



E. 渗透压力

【答案】CE

- 23. 水利工程土石围堰漏洞险情进水口的探测方法有()等。
- A. 水面观察
- B. 潜水探漏
- C. 钎探
- D. 钻探
- E. 投放颜料观察水色

【答案】ABE

- 24. 土石坝土料填筑压实参数主要包括()
- A. 碾压机具重量
- B. 相对密度
- C. 铺土厚度
- D. 碾压遍数
- E. 含水率

【答案】ACD

- 25. 根据《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号),水利工程质量检测单位资质包括()等类别。
- A. 岩土工程
- B. 混凝土工程
- C. 金属结构
- D. 机械电气
- E. 测量

【答案】ABCD

- 26、根据《水法》,水资源规划按层次分为()。
- A、综合规划
- B、区域规划
- C、全国战略规划
- D、流域规划
- E、专业规划
- 答案【BCD】



- 27、根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》,水利生产经营单位包括()。
- A、设计单位
- B、监理单位
- C、管理单位
- D、项目法人
- E、施工单位

【答案】CDE

- 28、根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版),在综合评估法的详细评审阶段,需详细评审的因素包括()。
- A、投标文件格式
- B、投标报价
- C、项目管理机构
- D、投标人综合实力
- E、施工组织设计

【答案】BCDE

- 29、根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管【2013】178号),小型病险水库除险加固项目法人验收包括()。
- A、单位工程验收
- B、蓄水验收
- C、分部工程验收
- D、合同工程完工验收
- E、分项工程验收

【答案】AC

- 30、根据《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号),水利水电工程施工专业承包企业资质包括()。
- A、水工大坝工程
- B、堤防工程
- C、水工金属结构制作与安装工程
- D、河湖整治工程
- E、水利水电机电安装工程

【答案】CDE



三、案例分析题(共4题,每题20分)

(--)

背景资料

某新建泵站采用堤后式布置,主要工程内容包括:泵房、进水闸、防洪闸、压力水箱和穿堤涵洞。工程 所在地的主汛期为6月-9月。合同双方依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工合 同。合同部分内容如下:(1)合同工期18个月,工程计划2012年11月1日开工,2014年4月30日完工; (2)签约合同价为810万元;(3)工程质量保证金为签约合同价的5%。

施工中发生如下事件:

事件 1:根据施工方案及安全度讯要求,承包人编制了进度计划,并获得监理人批准。其部分进度计划见表 1 (不考虑前后工作的搭接,每月按 30 天计)。

表1 工程项目施工进度计划表(部分)

代码	项目名称	紧后	持续时间	2012	年	2013年							
		工作	(天)	11 月	12 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
A	准备工作	E	30										
В	堤防土方 开挖	D, F	30										
С	堤防土方 填筑	E	35										
D	压力水箱 及涵洞低 地基处理	С	30										
E	压力水箱 及涵洞混 凝土浇筑	G, I	50										
F	防洪闸地 基处理	С、Н	40				_						
G	防洪闸混 凝土浇筑		60						_				
Н	防洪闸金 属结构及 机电安装		45										
I	泵站及进 水闸地基 处理		60							_			

事件 2: 为加强项目部管理,承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于 2013 年 2 月 25 日更换了项目经理。

事件 3: 由发包人组织采购的水泵机组运抵现场,承包人直接与供货方办理了交货验收手续,并将随同的备品条件、专用工器具与资料清点后封存,在泵站安装时,承包人自行启用一封存的专用工器具。



事件 4: 合同工程完工证书颁发时间为 2014 年 7 月 1 0 日。承包人在收到合同工程完工证书后,向监理人 提交了包括变更及索赔金额、工程预付款扣回等内容的完工付款申请单。

问题:

- 1. 根据事件 1, 指出"堤防土方填筑"、"防洪闸混凝土浇筑"的施工时段,分析判断该计划是否满足安全度讯要求。
- 2. 事件 2 中, 承包人更换项目经理应办理哪些手续?
- 3. 指出事件 3 中承包人做法的不妥之处, 并改正。
- 4. 根据事件 4, 指出发包人向承包人第一次退还质量保证金的最迟时间和金额。
- 5. 事件 4 中, 承包人向监理人提交的完工付款申请单还应包括哪些主要内容。

【参考答案】

- 1. 根据事件 1, "堤防土方填筑"的施工时段为 2013 年 4 月 11 日到 5 月 1 5 日, "防洪闸混凝土浇筑"的 施工时段为 2013 年 2 月 11 日至 4 月 10 日,因工程在主体期前完工,故该计划满足安全度讯要求。
- 2. 事件二中,承包人更换项目事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。
- 3. 承包人直接与供货方办理交货验收手续、自行启用封存的专用工器具不妥,理由:承包人应会同监理人在约定时间内,赴交货地点共同验收。在泵站安装时,承包人应会同监理人工程启用封存的工器具。
- 4. 最迟时间为 2014 年 7 月 24 日, 金额是 20. 25 万元。

合同工程完工证书颁发后14天内,发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。

- 5. 还应包括以下资料:
- (1) 完工结算合同总价:
- (2) 发包人已支付承包人的工程价款;
- (3)应扣留的质量保证金;
- (4) 应支付的完工付款金额。

$(\underline{})$

背景资料

某分洪闸位于河道提防上,该闸最大分洪流量为300m3/s,河道提放级别为2级。该闸在施工过程中发生如下事件:

事件 1: 闸室底板及墩墙设计采用 C25W4F100 混凝土。施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂,并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块,对混凝土各项指标进行试验。

事件 2: 为有效控制风险,依据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GBT50927-2013),施

工单范围对施工过程中可能存在的主要风险进行了分析,把风险分为四大类:第一类为损失大、概率大的风险,第二类为损失小、概率大的风险,第三类为损失大、概率小的风险,第四类为损失小、概率小的风险,针对各类风险提出了风险规避等处置方法。



事件 3: 在启闭机工作桥夜间施工过程中,2 名施工人员不慎从作业高度为 12.0m 的高出坠落。事故造成了 1 人死亡,1 人重伤。

问题:

- 1. 根据背景资料,说明分洪闸闸室等主要建筑物的级别,本工程项目经理应由几级注册建造师担任? C25W4F100 中, "C、"W、"F分别代表什么含义?F100 中的 100 又代表什么?
- 2. 根据事件 1,在混凝土拌合料中掺入高效减水剂后,如保持混凝土流动性及水泥用量不变,混凝土拌合用水量、水胶比和强度将发生什么变化?
- 3. 按事件 2 的风险分类,事件 3 中发生的事故应属于风险类型中的哪一类。对于此类风险,事前宜采用何种处置方法进行控制?
- 4. 根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》,说明水利工程建设质量与安全事故共分为哪几级? 事件3中的事故等级属于哪一级?根据2名工人的作业高度和施工环境说明其高处作业的级别和种类。

【参考答案】

- 1、该闸工程等别为 III 等,工程规模为中型,该闸工程主要建筑物的级别为 4 级。本工程项目经理应自二级建造师担任。
- C 代表混凝土强度, W 代表混凝土抗渗等级, F 代表混凝土抗冻等级, 100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环。
- 2、在保持流动性和水泥用量不变的情况下,可以减少用水量、降低水胶比、提高混凝土的强度。
- 3、该事故属于损失大,概率小的风险。事前应采用以下方法进行控制:提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育,克服不良的操作习惯,严格按章办事,并在生产过程保持良好的生理和心里状态。
- 4、水利工程建设质量与安全事故分为四级: I 级(特别重大质量与安全事故)、II 级特大质量与安全事故)、III 级(重大质量与安全事故)、IV 级(较大质量与安全事故)。

事件三中的事故属于较大质量与安全事故。

该高处作业级别属于二级高处作业,种类属于特殊高处作业中的夜间高处作业。